

首都大学東京（荒川キャンパス）低圧配電設備改修工事（R元・2）工事概要書

■工事概要

- 工事件名 首都大学東京（荒川キャンパス）低圧配電設備改修工事（R元・2）
□工事場所 東京都荒川区東尾久七丁目2番10号 首都大学東京（荒川キャンパス）
□工期 契約締結の日から令和2年5月29日まで

■建物概要

□用途

学校（大学）

□改修する対象の建物

校舎棟・増築棟、管理厚生棟、図書館、体育館、講堂、附属棟

□対象建物の構造・規模

校舎棟・増築棟	SRC造	地上5階	18,805.61㎡
管理厚生棟	RC造	地上2階	3,115.75㎡
図書館	RC造	地上2階	3,673.49㎡
体育館	RC造	地上2階	1,677.66㎡
講堂	S+RC造	地上2階、地下1階	875.62㎡
附属棟	S+RC造	地上1階	1,408.15㎡
合計延べ床面積			29,556.28㎡
大学全体の敷地面積			35,001.75㎡

■工事内容

1. 電灯設備工事

- 各棟各フロアの分電盤の撤去及び新設
- 電気室から分電盤までの幹線の撤去及び新設
- 各部屋の主幹ブレーカ取替

2. 動力設備工事

- 各棟各フロアの分電盤の撤去及び新設
- 電気室から分電盤までの幹線の撤去及び新設
- 各部屋の主幹ブレーカ取替

※この他に仮設工事や産廃処理一式、工事に付帯する建築改修工事を含む。

■留意事項

- ・本工事は、施設を運営しながらの作業となるため、学内利用者（学生・教職員、一般来学者等）への安全対策に万全を期すこと。具体的には、すべての作業において、危険防止のため、作業エリアをカラーコーン、バリケード等で区画すること。また、「作業中につき立入禁止」等の看板を必ず掲示して、作業中であることを明示すること。
- ・振動・騒音が発生する工事については、作業日・作業時間の制約を受ける場合があるので、関係者との緻密な打合せが必要となる。
- ・大学の運営上、作業内容によっては土・日曜、祝日・夜間等の工事になる場合がある。
- ・本工事と同時期にキャンパス内で工事が複数行われる予定である。作業をするにあたり、これらの工事との調整が必要な場合があることを留意すること。
- ・工事参加希望者は発注図書（図面及び特記仕様書）を十分に確認した上で、本工事費用を積算し、入札すること。別途貸与する内訳書は参考のため、質問の対象外とする。